

Stężycza, dn. 18.05.2026 r.

Gmina Stężycza  
ul. Plac Senatorski 1  
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „**Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężycza poprzez remont, przebudowę oraz budowę sieci dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy**”

Postępowanie znak: **GPiOS.0271.3.2026**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-bea50709-5255-4022-b2fe-7b26e504050e**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2026/BZP 00237541/01 z dnia 11 maja 2026

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 2026/BZP 00240431/01 z dnia 12 maja 2026

### **Zapytania do treści SWZ i załączników**

Zamawiający w dn. 14.05.2026r. o godz. 13:05 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytania (zestaw pytań) do postępowania:

#### **Pytania**

„ Dotyczy: Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr 102930L i nr 102931L w miejscowości Brzeziny zlokalizowanych na działce nr geod. 1359 i 1357/2. 1. Prosimy o dołączenie SST. 2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W? 3. Pobocza należy wykonać po obu stronach jezdni na całej długości odcinka czy tylko na 20 m2 wskazanych w przedmiarze w poz. 7? 4. W zakresie robót wskazanym w SWZ i w Projekcie umowy brak jest warstwy wiążącej. Czy warstwę wiążącą należy uwzględnić w cenie ofertowej tak jak wskazuje to przedmiar robót oraz przekrój konstrukcyjny? 5. Z uwagi na brak SOR prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny oznakowania jest przedmiar. 6. Z planu sytuacyjnego wynika, że projektowana droga nie pokrywa się ze śladem nawierzchni istniejącej – w km 0+450 jest to około 1,8m przesunięcia. Czy należy wykonać poszerzenia? Jeśli tak to prosimy o podanie konstrukcji poszerzenia i dołączenie przedmiaru uwzględniającego wykonanie poszerzeń. 7. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „oddanie zadania do użytkowania”. Dotyczy: Zadanie 4. Remont drogi gminnej nr 102959L w miejscowości Długowola od km 0+400 do km 1+390. 1. Prosimy o dołączenie SST. 2. Prosimy o dołączenie poprawnego pliku „Długowola dokumentacja.pdf”, ponieważ w obecnym jest tylko jedna pusta strona. 3. Z uwag na niewystarczającą dokumentację projektową prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny są opisy i ilości podane w przedmiarze. 4. W poz. 4 należy wycenić warstwę wiążącą 4 cm czy warstwę wyrównawczą 3 cm wg przekroju konstrukcyjnego? 5. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W? 6. Prosimy o potwierdzenie, że cenie oferty nie należy uwzględniać uzupełnienia poboczy na całym odcinku drogi. 7. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „oddanie zadania do użytkowania”. ”

#### **Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedzi zapisano kolorem czerwonym.**

Dotyczy: Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr 102930L i nr 102931L w miejscowości Brzeziny zlokalizowanych na działce nr geod. 1359 i 1357/2.

1. Prosimy o dołączenie SST. – **Dołączono SST.**

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W?

– **Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wiążącej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W.**

3. Pobocza należy wykonać po obu stronach jezdni na całej długości odcinka czy tylko na 20 m2 wskazanych w przedmiarze w poz. 7?

– Należy wykonać pobocza po obu stronach jezdni na całej długości odcinka. Dołączono prawidłowy przedmiar.

4. W zakresie robót wskazanym w SWZ i w Projekcie umowy brak jest warstwy wiążącej. Czy warstwę wiążącą należy uwzględnić w cenie ofertowej tak jak wskazuje to przedmiar robót oraz przekrój konstrukcyjny?

– Tak należy uwzględnić w ofercie wykonanie warstwy wiążącej tak jak wskazuje to przedmiar robót oraz przekrój konstrukcyjny

5. Z uwagi na brak SOR prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny oznakowania jest przedmiar.

– dołączono SST dotyczącą oznakowania pionowego oraz rysunek z lokalizacją oznakowania.

6. Z planu sytuacyjnego wynika, że projektowana droga nie pokrywa się ze śladem nawierzchni istniejącej – w km 0+450 jest to około 1,8m przesunięcia. Czy należy wykonać poszerzenia? Jeśli tak to prosimy o podanie konstrukcji poszerzenia i dołączenie przedmiaru uwzględniającego wykonanie poszerzeń.

– Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania poszerzeń.

7. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „oddanie zadania do użytkowania”.

- Przez pojęcie „oddanie zadania do użytkowania” należy rozumieć zakończenie wszelkich prac i podpisanie protokołu odbioru końcowego.

Dotyczy: Zadanie 4. Remont drogi gminnej nr 102959L w miejscowości Długowola od km 0+400 do km 1+390.

1. Prosimy o dołączenie SST. – Dołączono SST.

2. Prosimy o dołączenie poprawnego pliku „Długowola dokumentacja.pdf”, ponieważ w obecnym jest tylko jedna pusta strona.

– Dołączono szkic sytuacyjny i przekrój.

3. Z uwag na niewystarczającą dokumentację projektową prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny są opisy i ilości podane w przedmiarze.

Zamawiający uzupełnił dokumenty o opis techniczny i SST. Jednocześnie szczegółowy zakres i obmiar wynika z przedmiaru.

4. W poz. 4 należy wycenić warstwę wiążącą 4 cm czy warstwę wyrównawczą 3 cm wg przekroju konstrukcyjnego?

– Zamawiający uzupełnił dokumenty o opis techniczny i SST. Jednocześnie szczegółowy zakres i obmiar wynika z przedmiaru.

5. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W?

– Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy wiążącej z mieszanki o uziarnieniu AC 16W

6. Prosimy o potwierdzenie, że cenie oferty nie należy uwzględniać uzupełnienia poboczy na całym odcinku drogi.

– Zamawiający potwierdza, iż w zakresie remontu nie należy uwzględniać poboczy na remontowanym odcinku drogi.

7. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem „oddanie zadania do użytkowania”.

– Przez pojęcie „oddanie zadania do użytkowania” należy rozumieć zakończenie wszelkich prac i podpisanie protokołu odbioru końcowego.

**Powyższe zmiany będą skutkowały publikacją ogłoszenia o zmianie treści SWZ, którą Zamawiający opublikuje niezwłocznie.**

**Terminy: składania ofert, otwarcia ofert, termin związania z ofertą pozostają bez zmian.**

Z poważaniem