



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ I OSŁON					
Lp.	Element	Przekrój bxbh (cm)	Długość (m)	Ilość sztuk	m³
1.	Krokieć K1	7x14	3,00	22	0,647
2.	Płatwie P1	14x14	6,80	2	0,267
3.	Płatwie P2	14x14	4,00	4	0,314
4.	Płatwie P3	7x16	6,80	1	0,076
5.	Stopy	14x14	2,80	10	0,549
6.	Miec	10x10	0,90	20	0,180
7.	Pełne deskowanie	2x12	zmienna	-	0,840
8.	Płotek	2x10	1,82	5	0,200
				Razem	2,872

ARCHITEKTURA			
NAZWA ZADANIA:			
Rozwój turystyki w gminie Stężycza poprzez zagospodarowanie dz. nr 228 w miejscowości Prażmów			
TEMAT: KONSTRUKCJA DACHU			
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data:
Sporządził	Jerzy Trych		04.2024 r.
Nr rys.	9	Skala 1:100	
Nazwa rys.	ARCHITEKTURA		