

Stężycza, dn. 01.08.2024 r.

Gmina Stężycza
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.9.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r. oraz 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r.

Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego

Zamawiający w dn. 24.07.2024 r. godz. 09:42 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące zapytanie:

Pytanie: „**1. Prosimy o załączenie następującego opracowania - *Opinia geotechniczna, oprac. inż. Lech Maciąg, Lublin, czerwiec 2024r. wymienionego jako podstawa opracowania projektu budowlanego dla zadania 3.***

2. Prosimy o załączenie tomu nr 3 tj. *Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia, Informacja BIOZ oraz tomu 4 tj. Projekt techniczny dla zadania nr 3.*

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii robót sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykopu otwartego rurami PVC na technologię przewiertu horyzontalnego HDD rurami zgrzewanymi PE?”

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie jest obecnie w posiadaniu opinii, zostanie ona załączona po jej dostarczeniu, nie później niż do 06.08.2024r.

2. W opinii zamawiającego zezwolenie na realizację inwestycji nie jest konieczne do prawidłowej wyceny robót objętych zamówieniem. Zamawiający jest w trakcie uzyskania stosownych zezwoleń z wydziału architektury i budownictwa, w momencie podpisywania umowy z Wykonawcą będzie dysponował taką zgodą. Informacja BIOZ oraz projekt techniczny dla zadania 3 zostają zamieszczone na BIP oraz platformie eZamówienia w załączniku „Nadwiślanka aktualizacja 01082024”.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii robót sieci kanalizacji grawitacyjnej z wykopu otwartego rurami PVC-U na technologię przewiertu horyzontalnego. Zgoda na zamianę rur zostanie udzielona po przedłożeniu deklaracji Wykonawcy iż rury, które zamierza Wykonawca użyć są równoważne do zaprojektowanych. System rur PE zostanie uznany za równoważny, jeśli spełni parametry co najmniej równe rurom zaprojektowanym. Rurociągi PE zastosowane, jako równoważne do zaprojektowanych, muszą posiadać podwyższone parametry odporności na skutki zarysowań i naciski punktowe. Rury i kształtki PE do kanalizacji sanitarnej powinny być wykonane w technologii min. dwuwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz rury, warstwa środkowa wykonana z PE100, wszystkie warstwy połączone ze sobą molekularnie, niedające się oddzielić mechanicznie. Łączenie rur i kształtek PE minimum dwuwarstwowych należy wykonać z zastosowaniem metod zgrzewania dostosowanych do zastosowanych rur i w uzgodnieniu z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru. Należy zaznaczyć, że podczas zgrzewania rur może dojść do powstania tzw. „wypływkę” wewnątrz i na zewnątrz, która, celem zachowania właściwego współczynnika tarcia, potencjalnie może wymagać

usunięcia. Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie musi być wykonane przez przeszkolonych i uprawnionych monterów, zgrzewy opisać na rurze pisakiem wodoodpornym. Roboty montażowe wykonywać na zagęszczonym zgodnie z dokumentacją, podłożu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnętrznych i pod nadzorem służb technicznych. Wykonywanie robót w temperaturze zewnętrznej niższej niż +5°C, a szczególnie zgrzewanie jest zabronione

Odpowiedź zostaje zamieszczona na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówienia w dn. 01.08.2024r.