

Stężycza, dn. 27.08.2024 r.

Gmina Stężycza  
ul. Plac Senatorski 1  
08-540 Stężycza

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka”

Postępowanie znak: **GPIOS.0271.9.2024**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8**

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r., 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r., 2024/BZP 00449393/01 z dnia 07.08.2024 r., 2024/BZP 00458585/01 z dnia 14.08.2024r. oraz 2024/BZP 00468629/01 z dnia 23.08.2024r.

### **Wyjaśnienia dot. zapytań do przetargu**

Zamawiający w dn. 23.08.2024 r. godz. 12:18 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał następujące (dwunaste) zapytanie:

**Pytanie:** Dzień dobry, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

Zadanie nr 3: 1. Według zapisów Szczegółowych

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KS 03.02.01 w pkt. 2.3.1 studnie DN1200 należy wykonać jako żelbetowe a

według zapisów Projektu Technicznego pkt. 6.4 a) studnie DN1200 powinny być wykonane z polimerobetonu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

w zapisach pomiędzy ww. dokumentami. Z poważaniem

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Dzień dobry, studnie DN1200 - studnie zasuw zaprojektowano jako żelbetowe jest to opisane zarówno w STWiORB jak i w proj. Technicznym i w tym zakresie dokumentacja jest spójna, brak rozbieżności.

Studnie DN1200 - studnie przelotowe, rewizyjne i połączeniowe z uwagi na wysoki poziom wód deszczowych zaprojektowano jako polimerobetonowe, uzupełniono specyfikację w tym zakresie ( STWiORB w postaci pliku: 6 Uzupełnienie dokumentacji 27082024 zostaje zamieszczony na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówiania)

Z poważaniem