

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ulic na terenie miejscowości Stężycza					
1	45233142-6	Ul. Powiśle			
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0104-03		km	0.217	
		0.217			
				RAZEM	0.217
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem	m ²		
d.1	0102-01	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	25.000	
		25			
				RAZEM	25.000
3	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-03		m ²	694.400	
		217*3.2			
				RAZEM	694.400
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07		m ²	694.400	
		217*3.2			
				RAZEM	694.400
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0308-01	(warstwa wiążąca)	m ²	694.400	
	analogia	217*3.2			
				RAZEM	694.400
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0309-01	(warstwa ścieralna)	m ²	694.400	
		217*3.2			
				RAZEM	694.400
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
9	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1	0702-01		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe B20 - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
d.1	0702-04	o pow. do 0.3 m2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2	45233142-6	ul. Sieciechowska			
11	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2	0104-03		km	0.094	
		0.094			
				RAZEM	0.094
12	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2	1005-03		m ²	394.800	
		94*4.2			
				RAZEM	394.800
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07		m ²	394.800	
		94*4.2			
				RAZEM	394.800
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.2	0308-01	(warstwa wiążąca)	m ²	394.800	
		94*4.2			
				RAZEM	394.800
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m ²		
d.2	0309-01	(warstwa ścieralna)	m ²	394.800	
		94*4.2			
				RAZEM	394.800
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.2	0702-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe B-20 - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
d.2	0702-04	o pow. do 0.3 m2	szt.	1.000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3		ul.Studzienna			
19 d.3	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.094	km km	 0.094	
				RAZEM	0.094
20 d.3	KNKRB 1 0221-05 analogia	Zagęszczenie mas bitumicznych 94*4.2	m ² m ²	 394.800	
				RAZEM	394.800
21 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 94*4.2	m ² m ²	 394.800	
				RAZEM	394.800
22 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 94*4.2	m ² m ²	 394.800	
				RAZEM	394.800
23 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 94*4.2	m ² m ²	 394.800	
				RAZEM	394.800
24 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe B-20 i A-7- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Ul. Boczna			
28 d.4	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.138	km km	 0.138	
				RAZEM	0.138
29 d.4	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych 138*4.1	m ² m ²	 565.800	
				RAZEM	565.800
30 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 138*4.1	m ² m ²	 565.800	
				RAZEM	565.800
31 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 138*4.1	m ² m ²	 565.800	
				RAZEM	565.800
32 d.4	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 138*4.0	m ² m ²	 552.000	
				RAZEM	552.000
33 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
35 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - A7	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ul. Kosciuszki			
37	KSNR 1 d.5 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.130	km	0.130	
				RAZEM	0.130
38	KNNR 6 d.5 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		130*3.8	m ²	494.000	
				RAZEM	494.000
39	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		130*4	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
40	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		130*4	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
41	KNNR 6 d.5 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		130*4	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
42	KNR 2-31 d.5 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe B-20	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		ul. Krzywa			
46	KSNR 1 d.6 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
47	KNNR 6 d.6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		100*4.5	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
48	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		100*4.5	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
49	KNNR 6 d.6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		100*4.5	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
50	KNNR 6 d.6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		100*4.5	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
51	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe B20 i A7	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		ul. Nowa			
55	KSNR 1 d.7 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.138	km	0.138	
				RAZEM	0.138
56	KNNR 6 d.7 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		138*4.2	m ²	579.600	
				RAZEM	579.600
57	KNNR 6 d.7 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		138*4.2	m ²	579.600	
				RAZEM	579.600
58	KNNR 6 d.7 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		138*4.2	m ²	579.600	
				RAZEM	579.600
59	KNNR 6 d.7 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		138*4.2	m ²	579.600	
				RAZEM	579.600
60	KNR 2-31 d.7 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62	KNNR 6 d.7 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
63	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe - B20 - 1 szt., A7 - 2 szt., D-1 - 2 szt., T6a - 2 szt.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8		ul. Ogrodowa			
64	KSNR 1 d.8 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.080	km	0.080	
				RAZEM	0.080
65	KNNR 6 d.8 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		80*3.9	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
66	KNNR 6 d.8 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		80*3.9	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
67	KNNR 6 d.8 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		80*3.9	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
68	KNNR 6 d.8 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		80*3.9	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
69	KNR 2-31 d.8 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNNR 6 d.8 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki B-20 - 1szt., A7- 1 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		ul. Osiny			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KSNR 1 d.9 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.215	km	0.215	
				RAZEM	0.215
73	KNNR 6 d.9 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		130*3.5+85*4.1	m ²	803.500	
				RAZEM	803.500
74	KNNR 6 d.9 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		130*3.5+85*4.1	m ²	803.500	
				RAZEM	803.500
75	KNNR 6 d.9 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		130*3.5+85*4.1	m ²	803.500	
				RAZEM	803.500
76	KNNR 6 d.9 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		130*3.5+85*4.1	m ²	803.500	
				RAZEM	803.500
77	KNR 2-31 d.9 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
78	KNR 2-31 d.9 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000